



ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุต

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

1. ร่างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 803,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ 0.30 เมตร ความลึกราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 414.00 เมตร  
พร้อมฝาปิด ตามแบบสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ เลขที่ GC-3-401/43 พร้อมป้าย  
โครงการจำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ ศรีบุรี พิกัด N=2220044  
E=591572 จุดสิ้นสุดบริเวณสะพาน บ้านนายพล สุ่มเสริม พิกัด N=2220044 E=591769
4. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 803,000.- บาท
5. ประมาณการราคากลาง  
1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
  - 1) นายอัฐพงศ์ คำยัน ประธานกรรมการ
  - 2) นายกวีวุฒิ วุฒิชมภู กรรมการ
  - 3) นายธวัช สุ่มนะปัญญาวงศ์ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ปวงน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการ ช่างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10  
 ประเภทงาน ช่างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ 0.30 เมตร ความลึกราง 0.30 เมตร  
 หน้า 0.10 เมตร ความยาวรวม 414.00 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบสำนักวิศวกรรม  
 ทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC-3-401/43 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน แม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสมศักดิ์ ศรีบุรี พิกัด N=2220044 E=591572

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น จุดสิ้นสุดถึงบริเวณสะพาน บ้านนายพล สุมเสริม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 พิกัด N=2220040 E=591769

ลำดับ บที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	คิดเป็นเงินประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	629,078.00	1.3822	869,511.61	869,511.61	Factor F
						1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
						2. เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ป้ายโครงการ		1.00	ป้าย		3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
						4. เงินจ่ายล่วงหน้า 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				869,511.61	
	มีงบประมาณดำเนินการก่อสร้างเพียง				803,000.00	
	ตัวอักษร แปลงสามพันบาทถ้วน					

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรใช้ราคา 803,000.-บาท (แปดแสนสามพันบาทถ้วน) ดังกล่าวเป็นราคาจัดจ้าง เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม



(ลงชื่อ) นายอัฐพงษ์ คำชัน ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง  



(ลงชื่อ) นายทวีวุฒิ วุฒิชมภู กรรมการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  


(ลงชื่อ) นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์ กรรมการ

วิศวกรโยธา  


(ลงชื่อ) นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์ ผู้ประมาณการ

วิศวกรโยธา  




(ลงชื่อ) นายอัฐพงษ์ คำชัน ผู้ตรวจ/ทาน

ผู้อำนวยการกองช่าง  


(ลงชื่อ) นางยุพิน รักคำ ผู้ตรวจ/ทาน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต  


(ลงชื่อ) นายสมชาย ปวงน้อย อนุมัติ/เห็นชอบ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ช่างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10

ประเภทงาน ช่างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ 0.30 เมตร ความลึกราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 414.00 เมตร

พร้อมฝาปิด ตามแบบสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC-3-401/43 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เส้นสายทาง: จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสมศักดิ์ ศรีบุรี พิกัด N=2220044 E=591572

คำนวณโดย กองช่างเทศบาลตำบลท่าสุด

จุดสิ้นสุดถึงบริเวณสะพาน บ้านนายพล สุมเสริม พิกัด N=2220040 E=591769

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 ก.ค. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานขุดดิน	103.50	ลบ.ม.		-	99.00	10,246.50	10,246.50		
2	งานทรายถม	20.70	ลบ.ม.	210.28	4,352.80	59.00	1,221.30	5,574.10		
3	งานคอนกรีตหยาบ	10.35	ลบ.ม.	1,682.24	17,411.18	398.00	4,119.30	21,530.48		
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	62.68	ลบ.ม.	1,775.70	111,300.88	306.00	19,180.08	130,480.96		
5	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง	7.70	ตัน			4,100.00	31,570.00	31,570.00		
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1,027.00	เส้น	103.73	106,530.71		-	106,530.71		
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	1,179.00	เส้น	48.59	57,287.61		-	57,287.61		
	- ลวดผูกเหล็ก	56.00	ก.ก.	74.77	4,187.12		-	4,187.12		
5	งานไม้แบบ	650.00	ตร.ม.			133.00	86,450.00	86,450.00		
	- ไม้แบบ	195.00	ลบ.ฟ.	579.44	112,990.80		-	112,990.80		
6	งานเหล็กฉาก ขนาด 50X50 มม. หนา 4 มม.	138.00	ท่อน	450.94	62,229.72		-	62,229.72		
ตัวอักษร หกแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน								รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน	629,078.00	