

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต

โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเทศบาลตำบลท่าสุต

ประเภท : โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเทศบาลตำบลท่าสุต ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูงจากระดับดินเดิม 5.10 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน แม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต สถานที่ ปากทางถนนแม่ข้าวต้มท่าสุต -บ้านถ้ำผาตอง พิกัด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

N2220039,E591575

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	53,258.36	1.3074	69,629.98	Factor F
				-	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
				-	2. เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
				-	4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			69,629.98	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			69,600.00	45 วัน
	ตัวอักษร	หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน			

ความของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรใช้ราคา 69,600.- บาท(หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังกล่าวเป็น
ราคากลางจัดจ้างเนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสม

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


นายอัฐพงษ์ คำยัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

นายกวีวุฒิ วุฒิมขมภู

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ


นายธวัช สุมนะปัญญาวงศ์

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นายอัฐพงษ์ คำยัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ / ทาน

นางยุพิน รักคำ

ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุต

ลงชื่อ  เห็นชอบ/อนุมัติ

นายสมชาย ปวงน้อย

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุต

โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเทศบาลตำบลท่าสุต

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเทศบาลตำบลท่าสุต ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูงจากระดับดินเดิม 5.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ปากทางถนนแม่ข้าวต้มท่าสุต -บ้านถ้ำผาตอง พิกัดN2220039,E591575

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดฐานราก-ถมกลับ	2.30	ลบ.ม.		-	148.00	340.40	340.40	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	210.28	14.71	91.00	6.37	21.08	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	1,512.00	105.84	398.00	27.86	133.70	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	1.08	ลบ.ม.		-	498.00	537.84	537.84	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.00	ถุง	127.41	891.87		-	891.87	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	280.38	173.83		-	173.83	
	- หินเบอร์ 1+2	1.18	ลบ.ม.	639.84	755.01		-	755.01	
5	งานเหล็กเสริม	0.12	ตัน		-	3,300.00	396.00	396.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	4.32	เส้น	182.24	787.27		-	787.27	
	- เหล็ก DB 16 มม.	3.96	เส้น	319.22	1,264.11		-	1,264.11	
	- เหล็ก RB 9 มม.	3.60	เส้น	105.14	378.50		-	378.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	74.77	269.17		-	269.17	
6	งานไม้แบบ	4.80	ตร.ม.		-	133.00	638.40	638.40	
	- ไม้แบบ	3.84	ลบ.ฟ.	579.44	2,225.04		-	2,225.04	
	- ตะปู	1.20	กก.	35.05	42.06		-	42.06	
7	งานโครงเหล็กและป้าย	508.40	กก.		-	12.00	6,100.80	6,100.80	
	- เหล็ก BS-M Ø 1" ยาว 6.00 เมตร/ท่อน	11.75	ท่อน	879.44	10,333.42		-	10,333.42	
	รวมยอดยกไป						-	25,288.50	

โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเทศบาลตำบลท่าสุต

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางเทศบาลตำบลท่าสุต ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูงจากระดับดินเดิม 5.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าสุต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุต หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ปากทางถนนแม่ข้าวต้มท่าสุต -บ้านถ้ำผาตอง พิกัด N2220039, E591575

เมื่อวันที่ **31 ส.ค. 2561**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา						-	25,288.50	
	- เหล็ก BS-M Ø 2" ยาว 6.00 เมตร/ท่อน	3.01	ท่อน	1,836.45	5,527.71		-	5,527.71	
	- เหล็ก BS-M Ø 3" ยาว 6.00 เมตร/ท่อน	4.80	ท่อน	3,055.14	14,664.67		-	14,664.67	
	- สังกะสีนิม	68.73	ตร.ม.	15.00	1,030.95	38.00	2,611.74	3,642.69	
	- สีนํ้ามันทาป้ายและโครงเหล็ก	68.73	ตร.ม.	19.25	1,323.05	38.00	2,611.74	3,934.79	
	- งานเขียนตัวอักษรป้าย	1.00	งาน		-	200.00	200.00	200.00	
					-		-	-	
	(ตัวอักษร) ห้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์							53,258.36	บาท